



PROVINCIA
DI ROMA

DIPARTIMENTO VII VIABILITA' E INFRASTRUTTURE
SERVIZIO 2 VIABILITA' ZONA SUD

S.P. ARDEATINA

SOMMA URGENZA
PER IL RIPRISTINO DEL SEDIME STRADALE ATTRAVERSO UN RIFACIMENTO DEL MANTO FUNZIONALE ALL'ELIMINAZIONE DELLA SITUAZIONE DI DETERIORAMENTO E AL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA A TRATTI TRA IL KM 14+500 ED IL KM 20+200

PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO

RELAZIONE

ELABORATO

0

AGGIORNAMENTI

FILE

SCALA

COLLABORATORI

PROGETTISTI

Geom. Giovanni TOZZI

IL GEOMETRA

Domenico Schina

Dott. Ing. Giovanni QUATTROCIOCCHI

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Ing. Antonio CELLUCCI

DATA

13 FEB. 2014

RELAZIONE

A seguito delle piogge cadute copiosamente a decorrere dal 30/01/2014,

viste le numerosissime segnalazioni inerenti lo stato di degrado della pavimentazione della S.P. Ardeatina nel tratto compreso tra il Km 14+500 ed il Km 20+000 pervenute dai Capi Operai squadre qualificati e dagli utenti della strada oltre che dalle forze dell'ordine,

considerati i ripetuti interventi per la colmatatura di buche ad opera del personale della Provincia di Roma addetto alla manutenzione stradale protrattisi senza soluzione di continuità dal 30/01/2014 ed ancora in corso di esecuzione,

considerata la stagione invernale nonché le previsioni di ulteriori condizioni meteo sfavorevoli,

considerato che la S.P. Ardeatina attraversa i territori Comunali di Roma e Pomezia fungendo da arteria di primaria importanza per il transito di tipo:

- pendolare diretto verso la Capitale,
- commerciale data la presenza delle zone industriali di Pomezia -- S. Palomba,
- turistico diretto verso il Santuario del Divino Amore e verso il litorale Romano,

considerato che per quanto sopra sul predetto tratto stradale si svolge un traffico veicolare intensissimo con una elevata percentuale di mezzi pesanti,

tutto quanto sopra visto e considerato,

l'Ing. Giovanni Quattrococchi ed il Geom. di gruppo Giovanni Tozzi, incaricati dal Dirigente Dott. Ing. Antonio CELLUCCI, effettuavano un sopralluogo sulla S.P. Ardeatina riscontrando che la sede stradale, tra il Km 14+500 circa ed il Km 20+000 e non solo, è fortemente degradata con presenza di dissesti di vario genere che date le piogge persistenti si ripropongono nonostante i ripetuti interventi urgenti di ripristino della pavimentazione a mezzo di conglomerato flussato a freddo quale unica modalità di intervento operabile durante le piogge.

CONSIDERATO:

che tale situazione costituisce pericolo imminente per il transito veicolare e **che tali circostanze, impreviste ed imprevedibili, sono da ritenersi di**

SOMMA URGENZA

in ottemperanza agli art. 57 comma 2 c) e 125 comma 6 c) del D.lgs 163/2006, art. 176 del D.P.R. 207/2010, poichè ulteriore indugio comporterebbe grave pericolo per gli utenti della strada e nocumento al Patrimonio Provinciale,

è stato redatto il presente progetto per lavori di ripristino della pavimentazione della S.P. ARDEATINA a tratti tra il Km 14+500 ed il Km 20+000 per l'eliminazione del pericolo imminente che prevede le lavorazioni sotto scritte:

- Ripristino di buche;
- Esecuzione di risagomature e riprese del piano stradale;
- Ripristino del tappeto di usura a tratti per mq 14.000 circa;
- Ripristino della segnaletica orizzontale;

L'importo complessivo del progetto ammonta ad euro 250.000,00 come di seguito specificato:

DESCRIZIONE	NON SOGGETTI A RIBASSO	SOGGETTI A RIBASSO	TOTALE
LAVORI A MISURA		234 002,12	234 002,12
LAVORI IN ECONOMIA	3 209,72	8 737,15	11 946,87
SICUREZZA	3 563,48		3 563,48
TOTALE LAVORI	6 773,20	242 739,27	249 512,47
Ribasso ipotizzato 20,53%			-49 834,37
Netto Lavori			199 678,10
SOMME A DISPOSIZIONE			
Per imprevisti	1 402,47		
Oneri ex art. 92, c.5 del D.lgs. N. 163/2006 ed s.m.i.	4 990,25		
Per I.V.A.	43 929,18		
TOT. SOMME A DISP.NE			50 321,90
TOTALE PROGETTO			250 000,00

a norma dell'art. 176 del D.P.R. 207/2010 questo Servizio ha affidato i lavori di che trattasi all'impresa VALENTINA SRL con sede in VIA GORIZIA N. 50 – 00043 CIAMPINO (RM) , P.IVA 01360531006 – C.F. 05132860585 che ha offerto un ribasso del 20,530%.

Allegati alla presente Relazione (Tav. 0):

1. Computo metrico estimativo e quadro economico
2. Verbaie di constatazione somma urgenza
3. Dichiarazione sostitutiva del piano di sicurezza e coordinamento
4. Elenco Prezzi
5. Atto di Cottimo

IL PROGETTISTA
Dott. Ing. Giovanni MATTEOCIOCHI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ing. Antonio CELLUCCI