



PROVINCIA  
DI ROMA

DIPARTIMENTO VII VIABILITA' E INFRASTRUTTURE  
SERVIZIO 2 VIABILITA' ZONA SUD

S.P. 3/e ARDEATINA

LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE  
STRADALE DAL KM. 25+000 AL KM. 25+900 A TRATTI

COTTIMO FIDUCIARIO

COMPUTO METRICO  
ESTIMATIVO

ELABORATO

3

FILE

SCALA

COLLABORATORI

Geom. *Filippo De Meo*

Geom. *Roberto Mangili*

IL PROGETTISTA


Dott. Ing. *Andrea Ruggeri*

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Ing. *Antonio Cellucci*

Data:

24/02/2014



Provincia di ROMA

pag. 1


# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** S.P. 3/e ARDEATINA - Lavori di sistemazione della pavimentazione stradale dal km. 25+000 al km. 25+900 a tratti.

**COMMITTENTE:** Provincia di Roma

Data, \_\_\_\_\_

**IL TECNICO**  
Ing. Andrea RUGGERI

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
RIPORTO								
<b>LAVORI A MISURA</b>								
1 B01.05.011.a	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder). Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto sec ... onee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento: con bitume tradizionale S.P. 3/e ARDEATINA Bonifica e risagometura della pavimentazione dal km. 25+000 al km. 25+900 a tratti.		330,00	6,000	0,050	99,00		
	SOMMANO m³					99,00	153,00	15'147,00
2 B01.05.017	Mano d'attacco con emulsione bituminosa non modificata. Fornitura e posa in opera di mano d'attacco con emulsione bituminosa cationica non modificata, nel rispetto delle Nuove Norm ... donea spruzzatrice in ragione di 0,8-1,2 kg/m², tra gli starti di sottofondo e base, base binder, binder e usure normali S.P. 3/e ARDEATINA Preparazione pavimentazione dal km. 25+000 al km. 25+900 a tratti.		700,00	6,500		4'550,00		
	SOMMANO m²					4'550,00	1,40	6'370,00
3 B01.05.014.a	Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 1310 ... ttato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento e per uno spessore di 3 cm: con bitume tradizionale S.P. 3/e ARDEATINA Pavimentazione dal km. 25+000 al km. 25+900 a tratti.		700,00	6,500		4'550,00		
	SOMMANO m²					4'550,00	6,24	28'392,00
<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>								49'909,00
<b>TOTALE euro</b>								49'909,00
Data, <u>29/2/19</u>		Il Tecnico Ing. Andrea RUGGERI						
A RIPORTARE								