

Descrizione analitica delle voci da subappaltare analoga al CME o Stima dei Lavori e lista delle lavorazioni Intervento
urgente di eliminazione pericolo caduta intonaco copriferro della struttura portante I.T.C.G. G. MATTEUCCI - Via delle Vigne Nuove, 262 - 00139 Roma - CUP F84H1400490003
CIG 5877265880

Num. Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Unitario	Totale

A 3.01.5. **RIPORTO**
 Demolizione calcestruzzo costituente la parte di copriferro in strutture di conglomerato cementizio armato, eseguita sino ad una profondità tale da liberare almeno per la metà le armature più esterne o fino alla profondità ordinata dalla D.L. Sono compresi: la demolizione di eventuali parti interne in calcestruzzo, che risultino deteriorate; la rimozione di ogni elemento fissato all'intonaco da demolire; la restituzione a pulito del vivo delle strutture, anche in corrispondenza di sguinci, nicchie, cavità, rientranze e sporgenze; la pulitura mediante l'uso di spazzole metalliche o attrezzature meccaniche di bocciardatura ed il successivo lavaggio a pressione delle murature messe a nudo; le opere provvisorie di protezione e di sostegno, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Interventi di superficie inferiore a 0,40 mq sono computati in base alla suddetta superficie considerata minima.

SOMMANO m2	110,14							
	110,14	€	118,79	€	13.083,53			
Oneri della Sicurezza 8,00%		€	9,50					
		€	109,29					
Ribasso Gara 36,8310%		€	40,25					
Prezzo al netto del rib. di gara		€	69,04					
Ribasso subappalto 18,50%		€	12,77					
Prezzo al netto dello sconto praticato dall'affidatario		€	56,26					
Oneri Sicurezza subappaltatore 12,00%		€	6,75			€	743,45	
SOMMANO m2	110,14	€	63,02	€	6.940,53			


A 4.01.21.c. Piattaforma telescopica articolata autocarrata in regola con le vigenti normative in materia infornistica, compresi il manovratore ed il carburante, per ogni giorno lavorativo: altezza 34,00 m, portata 200 kg

SOMMANO giorno	20,00							
	20,00	€	626,00	€	12.520,00			
Oneri della Sicurezza 8,00%		€	50,08					
		€	575,92					
Ribasso Gara 36,8310%		€	212,12					
Prezzo al netto del rib. di gara		€	363,80					
Ribasso subappalto 18,50%		€	67,30					
Prezzo al netto dello sconto praticato dall'affidatario		€	296,50					
Oneri Sicurezza subappaltatore 12,00%		€	35,58			€	711,60	
SOMMANO giorno	20,00	€	332,08	€	6.641,59			

A 21.01.19.d. Riparazione superficiale dello spessore da 5 mm a 40 mm circa di strutture in conglomerato cementizio armato, eseguita mediante: rimozione delle parti deteriorate; pulizia del fondo mediante pistola ad aghi scrostatrice, trattamento dei ferri di armatura con asportazione della ruggine con pistola ed aghi scrostatrice e stesura a pennello di due mani di malta a base di resine sintetiche, rinforzo di riporto e rasatura con malta adesiva sintetica.

SOMMANO m	2921,09							
	2921,09	€	1,98	€	5.783,76			
Oneri della Sicurezza 8,00%		€	0,16					
		€	1,82					
Ribasso Gara 36,8310%		€	0,67					
Prezzo al netto del rib. di gara		€	1,15					
Ribasso subappalto 18,50%		€	0,21					
Prezzo al netto dello sconto praticato dall'affidatario		€	0,94					
Oneri Sicurezza subappaltatore 12,00%		€	0,11			€	321,32	
SOMMANO m	2921,09	€	1,05	€	3.068,16			

Totale subappalto compresi oneri della sicurezza	€	16.650,27
Oneri Sicurezza subappaltatore 12,00%	€	1.776,37

TRILI COSTRUZIONI SRL


BALAN SRL
