



**COMUNE di GROTTAFERRATA**

*(Città Metropolitana di Roma Capitale)*  
*Piazzetta Eugenio Conti n. 1 - c.a.p. 00046*

C.F. 02838140586  
info@comune.grottaferrata.roma.it

Partita I.V.A. 01124241009

Fax 06 943.15.355  
www.comune.grottaferrata.rm.it



SETTORE 1° SERVIZIO 4° e 5° LL.PP. - AMBIENTE

**OGGETTO:** *“lavori di manutenzione straordinaria rifacimento pavimentazione stradale in Via XXIV Maggio -ex S.S. N.218 “Maremmana Sup.”-*

*RICHIESTA CONTRIBUTO CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE  
LEGGE N. 241/1990 EX ART. 8 C.1 L .d) E ART.12*

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA  
DELL'INIZIATIVA CON L'INDICAZIONE DEL  
CRONOPROGRAMMA DEGLI EVENTI,  
SCOPO E FINALITA' DA PERSEGUIRE**

IL TECNICO: Geom. Enrico ANTONELLI

## INDICE

<b>1.</b>	<b>PREMESSA .....</b>	<b>2</b>
<b>2.</b>	<b>LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI .....</b>	<b>2</b>
<b>3.</b>	<b>DESCRIZIONE INTERVENTI .....</b>	<b>2</b>
<b>4.</b>	<b>DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA .....</b>	<b>3</b>
4.1.	PROG.                                    0.00                                    -                                    3.38 .....	3
4.2.	PROG.                                    3.38                                    -                                    1126.00 .....	4

## **1. PREMESSA**

A fronte delle problematiche riscontrate in alcune strade del comune di Grottaferrata, in termini di viabilità, a causa dell'evidente stato di usura delle stesse, la presente per individuare i tratti di viabilità che saranno oggetto di lavori.

L'intervento ha lo scopo di ripristinare l'uniformità della superficie viaria e di fornire idonee prestazioni in termini di aderenza e sicurezza stradale. La viabilità oggetto di intervento è stata individuata di concerto con gli uffici tecnici del comune di Grottaferrata, secondo i criteri di importanza e di livello di ammaloramento.

## **2. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI**

La via oggetto di intervento è "Via XXIV Maggio" sita nel quadrante Nord-Est. nel comune di Grottaferrata. Tale arteria costituisce un collegamento fondamentale per tutta la viabilità comunale e sovracomunale, in quanto collega direttamente lo snodo di "Squarciarelli" con la Via Tuscolana/Anagnina, asse viario principale in direzione Roma, e costituisce un accesso privilegiato nel territorio comunale di Frascati.

## **3. DESCRIZIONE INTERVENTI /CRONOPROGRAMMA**

Sono stati previsti i seguenti interventi:

1. Fresatura del vecchio conglomerato.
2. Rifacimento dello strato di usura (Tappetino).
3. Rifacimento della segnaletica orizzontale.

In riferimento allo stato di ammaloramento della sede stradale, dopo un'attenta verifica, si è deciso di dividere l'intervento in due tronconi, il primo dalla prog. 0,00 (nodo di squarciarelli) fino alla prog. 338,00 (incrocio Via della Pedica) e il secondo da prog. 338,00 fino alla prog. 1126,00 (incrocio con via Tuscolana/Anagnina). Le lavorazioni previste nel primo tratto prevedono l'esecuzione degli interventi su metà carreggiata, corsia di destra, mentre nel secondo tratto è previsto l'intervento su tutta la carreggiata.

### 3.1 TEMPISTICA LAVORAZIONI

I tempi presunti di esecuzione delle lavorazioni avverranno dal 15.10.2018 al 15.11.2018 e comporteranno una spesa complessiva presunta di € 100.000,00.

## 4. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

### 4.1. PROG. 0,00 – 338,00





**4.2. PROG. 338,00 – 1126,00**



