



Comune di Carpineto Romano

Città metropolitana di Roma Capitale

Città d'arte

"Regolamento per la concessione di contributi, sussidi e ausili finanziari ai sensi dell'art. 12 della Legge 7/8/1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni"

MESSA IN SICUREZZA STRADA VIA ANNUNZIATA E STRADA PORCIANI

- PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA -

DOC. 1	Relazione illustrativa										
	Progetto : Ufficio tecnico comunale Ing. Antonio FRACASSA	Scala : -----									
	Data Settembre 2018	<table border="1"><thead><tr><th>rev.</th><th>data</th><th>descrizione</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>	rev.	data	descrizione						
rev.	data	descrizione									

UFFICIO TECNICO COMUNALE
PIAZZALE DELLA VITTORIA n° , 1 - C.A.P. 00032 - telefono 06.97180024 – telefax 06.97180035

1. - RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente relazione è a corredo del progetto di fattibilità tecnica ed economica riguardante i lavori da realizzare al fine di rendere meglio fruibili alcune strade comunali; tutte strade con traffico veicolare consistente, data la presenza di abitazioni nonché attività agro-silvo-pastorali, ed essendo inoltre di collegamento ad altri siti.

L'intervento che si vuol operare ha il fine di rendere più sicure e usabili le vie dette da parte dell'utenza (sia dal punto di vista carrabile che pedonale), nella fattispecie esse sono:

1. Strada "Via dell'Annunziata";
2. Strada "Porciani".

In tutti i casi ci troviamo di fronte a strade danneggiate dagli agenti atmosferici (soprattutto nevicate e gelo) che hanno generato diverse buche ed ammaloramenti della pavimentazione e del fondo stradale. La presenza di buche costringe i conducenti dei veicoli che vogliono evitarle a repentini cambi di traiettoria con invasione della corsia opposta o invasione della banchina con rischio di urto contro altri veicoli o di uscita di carreggiata.

I lavori da effettuare consistono essenzialmente nell'eliminazione delle non complanarità del fondo stradale, attraverso interventi di risagomatura che prevedono, a seconda dei casi, il riempimento dei cavi con materiale arido, la fresatura dell'asfalto esistente, la stesa di manto in conglomerato bituminoso e compattazione di esso. In relazione al miglioramento dell'allontanamento delle acque, si prevede la pulizia delle cunette (con approfondimento ove possibile) e ripristino tombini e scoli.

Si precisa che i tempi per attuare gli interventi innanzi descritti possono essere stimati in circa due mesi (60 giorni continui solari).

Strada "Via dell'Annunziata"



Vista planimetrica del tratto interessato (su foto satellitare)



Foto di un tratto "tipico" di pavimentazione

Strada "Via Porciani"



Vista planimetrica del tratto interessato (su foto satellitare)



Foto di un tratto "tipico" di pavimentazione

2. - CRONOPROGRAMMA

	Attività	Settimana 1 ^a	Settimana 2 ^a	Settimana 3 ^a	Settimana 4 ^a	Settimana 5 ^a	Settimana 6 ^a	Settimana 7 ^a	Settimana 8 ^a
Strada Porciani	Allestimento Cantiere								
	Fresatura Asfalto								
	Pulizia e manutenzione opere drenanti								
	Otturazione buche								
Via dell'Annunziata	Fresatura Asfalto								
	Pulizia e manutenzione opere drenanti								
	Otturazione buche								
	Smobilizzo Cantiere								

Firmato digitalmente da

**Antonio
Fracassa**

