

Num. Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE (euro)
		Part. Uguali	Lungh.	Largh.	M/Peso		In Cifre	In Lettere	
1	A.3.01.11.b Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compresi l'onere di esecuzione anche a piccole zone, la spazzolatura delle superfici, il tiro in discesa dei materiali, il trasporto, l'accatastamento nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: a mano VASCHE FONTANILE MURETTO VASCHE CEMENTO <i>Sommario mc</i>								
			30,00	0,70		21,00			
			5,00	0,50		2,50			
					23,50	6,15	SEI/15	144,53	
2	A.3.01.19.a. Esecuzione di tracce nella muratura, eseguite a mano, compresi la chiusura delle tracce e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico: per tracce in muratura di pietrame calcareo della sezione fino a 100 cmq FONTANILE CANALE FONTANILE FOLCARA <i>Sommario ml</i>								
			2,00			2,00			
			5,00			5,00			
					7,00	20,30	VENTI/30	142,10	
3	A.3.03.6 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, di materiali di risulta, provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 3,5 ton., o mezzo di uguali caratteristiche se preventivamente autorizzato dalla D.L., compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica. MATERIALE MURATURA MATERIALE PULIZIA VASCHE <i>Sommario mc</i>								
					0,20	0,20			
					0,30	0,30			
					0,50	57,00	CINQUANASETTE/00	28,50	
3	A.3.03.7.d Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali inerti. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo del formulario all D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri, terre e rocce recuperabili. <i>Sommario ton</i>								
					0,50	0,50			
						0,50	6,90	SEI/90	3,45
5	N.P.1 Compenso a corpo per la rimozione a mano della terra accumulata sul camminamento e sul piazzale del fontanile Canale <i>Sommario Casd.</i>		6,00			6,00			
						6,00	198,00	CENTONOVANTOTTO/00	1188,00

Il Responsabile del Procedimento

L'Impresa
COSTRUZIONI s.r.l.
l'Amministratore unico
Fuciacchi


6	N.P.2	Compenso a corpo per l'eliminazione delle pietre dalla terra rimossa dal piazzale del fontanile Canale e trasporto e stoccaggio nella parte alta del piazzale stesso (da utilizzare per le opere di ingegneria naturalistica)							
		PIAZZALE FONTANILE CANALE	6,00			6,00			
		Sommario Cof.				6,00			
							88,50	OTTANTOTTO/50	531,00
7	B.1.04.1.b	Canalette o scoline, fornite e poste in opera, costituite da embrici in conglomerato vibro compresso confezionato con cemento tipo 42.5 ed inerti di cava e di fiume vagliati e lavati, ubicate secondo la massima pendenza delle scarpate stradali o delle pendici del terreno, compresa la costipazione del terreno di appoggio della canaletta, le sovrapposizioni gli sfridi nonché l'esecuzione del raccordo alla pavimentazione stradale mediante strato di conglomerato bituminoso o calcestruzzo dosato a q.l. 2 di cemento tipo 32.5 per ogni mc di inerte ed il saltuario bloccaggio delle canalette: Tipo con lati interni alla base di 30 e 40 cm, spessore pareti 3,5 - 4,0 cm lunghezza del manufatto 50 cm							
		PIAZZALE FONTANILE CANALE	30,00			30,00			
		Sommario Cof.				30,00			
							14,30	QUATTORDICI/30	429,00
8	B.2.4.5.e	Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi prefabbricati di calcestruzzo, realizzati con cemento tipo 42,5R ed inerti lavati e vagliati opportunamente dosati per ottenere un cls di classe > 350 fondo di sezione interna 70x70 h.=100 cm, spessore pareti 15 cm							
		PIAZZALE FONTANILE CANALE	1,00			1,00			
		Sommario Cof.				1,00			
							185,00	CENTOOTTANTACINQUE/00	185,00
9	B.2.4.5.f	Prolunga di sezione interna 70x70 h.=100 cm, spessore pareti 15							
		PIAZZALE FONTANILE CANALE	1,00			1,00			
		Sommario Cof.				1,00			
							111,00	CENTOUNDICI/00	111,00
10	B.2.4.5.g	Compenso per ogni 10 cm di prolunga di altezza inferiore a 100 cm							
		PIAZZALE FONTANILE CANALE	1,00			1,00			
		Sommario Cof.				1,00			
							16,30	SEDICI/30	16,30
11	B.2.4.5.h	Soletta di copertura 100x100 cm, spessore 20 cm							
		PIAZZALE FONTANILE CANALE	1,00			1,00			
		Sommario Cof.				1,00			
							118,50	CENTODICIOTTO/50	118,50
12	N.P.3	Compenso a corpo per la recinzione della copertura del pozzetto con siepe, pali di legno e filo di ferro							
		PIAZZALE FONTANILE CANALE	1,00			1,00			
		Sommario Cof.				1,00			
							1'195,00	MILLECENTONOVANTACINQUE/00	1'195,00
13	B.1.05.32.b	Collocamento in opera con malta di calce e pozzolana di lastre o di piastrelle di pietra lavica, fasce e masselletti di porfido, compresi gli eventuali tagli, troncatore, rifilature, la stuccatura dei giunti a cemento, e la stiliatura se richiesta: di lastre ad opera incerta							
		FONTANILE CANALE	20,00	1,50		30,00			

	FONTANILE FOLCARA		4,00	0,50		2,00			
		Sammano mq				32,00			
							109,50	CENTONOVE/50	3'504,00
14	H.04.031.01	Tubazioni in polietilene ad alta densità per condotte di fluidi diametro esterno 200 mm spessore 2,3 mm (con rete finale per impedire entrata animali)							
		SCARICO POZZETTO AL FOSSE	22,00			22,00			
		Sammano ml				22,00			
							5,00	CINQUE/00	110,00
15	H.04.031.02	Tubo in polietilene ad alta densità per condotte di fluidi diametro 100 mm spessore 2,3 mm							
		SOPRAVANZO FONTANILE CANALE	15,00			15,00			
		SOPRAVANZO FONTANILE FOLCARA	4,00			4,00			
		COLLEGAMENTI TRA LE VASCHE FON. CANALE	1,00			1,00			
		Sammano ml				20,00			
							5,00	CINQUE/00	100,00
16	A.2.01.4.b	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di terreni in rocce con resistenza superiore a 8N/mm ² , eseguito con qualsiasi mezzo escluso le mine, sia in asciutto che bagnato, anche in presenza di acque stabilizzanti nel cavo fino all'altezza di 0,20 m esclusa l'acqua proveniente da falda, compreso altresì lo spianamento e la configurazione del fondo, il tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque in posizione di sicurezza, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto							
		SCAVO PER I DRENAGGI	30,00	0,60	1,00	18,00			
		SCAVO PER TUBO SOPRAVANZO	15,00	0,30	0,50	2,25			
		SCAVO PER CONDOTTA	22,00	0,40	0,50	4,40			
		SCAVO PER POZZETTO	2,00	1,00	1,00	2,00			
		Sammano mc				26,65			
							22,20	VENTIDUE/20	591,63
17	A.2.02.1.e	Rinterrò o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 m, bagnatura e necessari ricarichi, i movimenti dei materiali per quanto sopra sia con mezzi meccanici che manuali: a mano all'interno di edifici con materiale proveniente dagli scavi							
		SCAVO PER I DRENAGGI	30,00	0,60	1,00	18,00			
		SCAVO PER TUBO SOPRAVANZO	15,00	0,30	0,50	2,25			
		SCAVO PER CONDOTTA	22,00	0,40	0,50	4,40			
		SCAVO PER POZZETTO	2,00	1,00	1,00	2,00			
		Sammano mc				26,65			
							43,00	QUARANTATRE/00	1'145,95
18	N.P.4	Tubo microfessurizzato Diam. 315 mm							
		DRENAGGIO PIAZZALE FONTANILE CANALE	30,00			30,00			
		Sammano ml				30,00			
							20,50	VENTI/50	615,00
19	N.P.5	Tappo di testa tubo microfessurizzato diam. 315 mm							
		DRENAGGIO PIAZZALE FONTANILE CANALE	3,00			3,00			
		Sammano cad				3,00			

Il Responsabile del Procedimento


COSTRUZIONI s.r.l.

l'Amministratore unico



								94,00	NOVANTAQUATTRO/00	282,00
20	B.06.001	Drenaggi e riempimenti in genere eseguiti con pietrame a secco di pezzatura idonea di natura calcarea. Parzialmente assestati a mano, con l'onere di porre in opera materiale di dim ... questi ultimi da pagarsi a parte, compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: SISTEMAZIONE TRINCEA DRENAGGIO	30,00	0,60	1,00	18,00				
		Sommario mc				18,00		29,00	VENTINOVE/00	522,00
21	H.01.007	Fornitura di sabbione per formazione letto di posa delle tubazioni, provenienti da cave idonee o inerti fluviali frantumati di pezzatura non superiore a mm.10	30,00	0,60	0,30	5,40				
		Sommario mc				5,40		28,00	VENTOTTO/00	151,20
22	B.10.02	Fornitura e posa in opera a secco di geotessile agulgiato in fibre poliestere, in rotoli di larghezza da m.2,00 a m.6,00 del peso di 0,400 Kg/mq con funzione filtrante e antipunzonante	30,00	1,20	2,00	72,00				
		Sommario mq				72,00		3,50	TRE/50	252,00
23	B.01.021.0	Impermeabilizzazione di serbatoi di acqua potabile mediante: Pulizia accurata delle superficie mediante idrolavaggio, idrosabbatura o sabbatura fino ad ottenere una superficie applicati a fresco su fresco per uno spessore complessivo di 3 mm. Il materiale dovrà essere compatibile con l'acqua potabile VASCHE ABBEVERATOIO FONT: CANALE VASCHE ABBEVERATOIO FONT: FOLCARA VASCHE IN CEMENTO FONT: CANALE	43,00	2,30	0,50	49,45				
		Sommario mq				74,45		82,00	OTTANTADUE/00	6'104,90
24	B.05.002.01	Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi autocompattanti. D inerti ma ... corrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo. In Fondazione. Rck 30 - XCl - rapporto a/c max 0,60 FONDO VASCHE RACCOLTA FONT. CANALE CORDOLO STRADA FONDO E CHIUSURA TRINCEA DRENANTE	15,00	2,50	0,15	5,63				
		Sommario mc				15,38		103,00	CENTOTRE/00	1'584,14
25	N.P.6	Compenso a corpo per lo svuotamento manuale delle 4 vasche di abbeveraggio del fontanile Canale. Attività da effettuare in due vasche alla volta per garantire agli animali la possibilità di bere e alla raccolta e conservazione, in un grande contenitore, dell'acqua e forme di vita in essa contenute. (tipo piscina gonfiabile per bambini) per preservare la biodiversità presente all'interno del fontanile da ricollocare nelle vasche alla fine dell'intervento di manutenzione.	1,00			1,00				
		Sommario Cad.				1,00		1'395,00	MILLETRECENTONOVANTACINQUE/00	1'395,00
26	N.P.7	Compenso a corpo per l'eliminazione del materiale presente e pulizia delle 4 vasche di abbeveraggio	1,00			1,00				
		Sommario Cad.				1,00		397,00	TRECENTONOVANTASETTE/00	397,00

Il Responsabile del Procedimento

 COSTRUZIONI s.r.l.
 L'Impresa
 P. Amministratore


27	N.P.8	Compenso a corpo per piccoli interventi di manutenzione della volta delle vasche[eliminazione delle piante e stuccatura delle zone deteriorate]	1,00	1,00			
		Sommario Cod.		1,00	397,00	TRECENTONOVANTASETTE/00	397,00
28	N.P.9	Compenso a corpo per smontaggio delle grate in ferro di protezione delle due vasche in cemento di raccolta delle acque fosso Fioio	1,00	1,00			
		Sommario Cod.		1,00	98,00	NOVANTOTTO/00	98,00
29	N.P.10	Compenso a corpo per sistemazione e parziale rifacimento del muretto in pietra locale che sostiene le grate. Rifacimento supporti di attacco delle grate.	1,00	1,00			
		Sommario Cod.		1,00	890,00	OTTOCENTONOVANTA/00	890,00
30	N.P.11	Compenso a corpo per il montaggio delle grate di protezione delle vasche	1,00	1,00			
		Sommario Cod.		1,00	187,00	CENTOOTTANTASETTE/00	187,00
31	N.P.12	Compenso a corpo per lo svuotamento delle due vasche in cemento e la raccolta del materiale presente (rami, rocce e terra)	1,00	1,00			
		Sommario Cod.		1,00	397,00	TRECENTONOVANTASETTE/00	397,00
32	N.P.13	Compenso a corpo per la pulizia del tubo grande di cemento che passa sotto il piazzale del fontanile Canale.	1,00	1,00			
		Sommario Cod.		1,00	397,00	TRECENTONOVANTASETTE/00	397,00
33	N.P.14	Compenso a corpo per lo smontaggio rete confine corte privata per effettuare l'allaccio scarico tubo in polietilene che proviene dal pozzetto al canale di cemento che si raccorda con il fosso Fioio	1,00	1,00			
		Sommario Cod.		1,00	220,00	DUECENTOVENTI/00	220,00
34	N.P.15	Compenso a corpo per il montaggio rete confine corte privata	1,00	1,00			
		Sommario Cod.		1,00	198,00	CENTONOVANTOTTO/00	198,00
TOTALE LAVORI euro							23'631,20
<u>VENTITREMILASEICENTOTRENTUNOVIRGOLAVENTI=====</u>							
<i>(Digiti euro - in lettere)</i>							
Pari al Ribasso del <u>2,07</u> %			<u>DUEVIRGOLAZEROSETTEPERCENTO=====</u>				
<i>(Ribasso in lettere)</i>							
Data <u>28/11/2013</u>							
L'Impresa <i>(timbro e firma)</i>							
