



## PSR LAZIO 2007 -2013

### PROGETTAZIONE INTEGRATA TERRITORIALE *AGRO TIBURTINO PRENESTINO*

Proponente: Comune di Castel Madama

Rete di percorsi naturalistici e culturali  
nel territorio della PIT  
Agro Tiburtino Prenestino  
Misura 313 - Azione b)

## QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

Dipartimento IV - Servizi di Tutela e valorizzazione dell'Ambiente  
Servizio 5 - Aree protette e parchi regionali  
*Dirigente dott. Alessio Argentieri*

Responsabile unico del Procedimento  
*Arch. Paolo Napoleoni*

Ufficio di supporto al RuP  
*Vincenzo Buonfiglio*  
*Silvia Giulia Sinisgalli*

Progettista responsabile  
*Arch. Paolo Napoleoni*

Collaboratori alla Progettazione  
*Vincenzo Buonfiglio*  
*Maria Vinci*

PIT AGRO TIBURTINO PRENESTINO								
CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE, Dip. IV, Servizio 5 "Aree Protette e Parchi Regionali"								
Progetto "Rete di percorsi naturalistici e culturali nel territorio della PIT Agro Tiburtino Prenestino "								
QUADRO INCIDENZA MANODOPERA								
Gruppo	Nuovi prezzi	Voci di spesa	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario	Prezzo totale	INCIDENZA	COSTO Manodopera
<b>B</b>	<b>NP</b>	<b>Bacheca</b> costruita interamente in pino nordico trattato in autoclave con sali di rame e ulteriormente trattato con vernici a base acrilica. Struttura portante con n°2 pali quadrati in legno pino sezione, in lamellare. Tabellone centrale in legno multistrato marino okumè o betulla dimensioni (utile) altezza mm 900, larghezza mm 1200, spessore mm 20, inserito all'interno dei 2 pali portanti con speciale incasso. Tavole per tetto in legno battentato a 2 falde. N.1 tavola sagomata per copertura colmo tetto. Dimensioni indicative generali: lunghezza cm. 168, larghezza cm. 72, altezza fuori terra cm. 253. Utile per affissione : cm. 120 x h 80.	cad	14	€ 1.150,00	€ 16.100,00	25%	€ 4.025,00
	<b>NP</b>	<b>Pannello descrittivo</b> per bacheca in forex (o altro materiale similare) delle dimensioni cm 120 x h. 80, riportante la mappa del percorso, l'elenco dei punti di interesse, le norme di comportamento e i numeri utili	cad	14	€ 300,00	€ 4.200,00	5%	€ 210,00
<b>C</b>	<b>NP</b>	<b>Freccia direzionale</b> costruita interamente in pino nordico trattato in autoclave con sali di rame e ulteriormente trattato con vernici a base acrilica. Composto da n° 1 palo tondo in pino e 1 freccia multistrato marino in multistrato marino okumè o betulla. Dimensioni indicative generali: larghezza mm 500, altezza mm 2000, spessore mm 120.	cad	31	€ 120,00	€ 3.720,00	5%	€ 186,00
<b>D</b>	<b>NP</b>	<b>Tavolo per area sosta/pic-nic</b> in monoblocco costruito in legno pino nordico trattato in autoclave con sali di rame e ulteriormente trattato con vernici pigmentate a base acrilica costituito da una struttura portante di appoggio a terra, n. 2 panche con supporti assemblati alla struttura a terra e n.1 tavolo assemblato alla struttura a terra. Dimensioni indicative generali: lunghezza cm 200, larghezza cm 189, altezza cm 79, altezza seduta cm 47.	cad	12	€ 1.150,00	€ 13.800,00	13%	€ 1.794,00
					<b>TOTALE PARZIALE</b>	<b>€ 37.820,00</b>	<b>12,00%</b>	<b>€ 6.215,00</b>
					<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 37.820,00</b>		<b>€ 6.215,00</b>

Si precisa che il costo del personale rientrante nell'importo soggetto a ribasso è pari alla differenza tra il costo complessivo della Manodopera e i costi della sicurezza stimati nel PSC, cioè pari a:

$$€ 6.215,00 - € 2.811,00 = € 3.404,00$$