

PROVINCIA DI ROMA
DIPARTIMENTO VII° VIABILITA' ZONA NORD

OGGETTO: Lavori urgenti per ripristino presidi idraulici e sistemazione buche sul piano viabile a seguito dei danni causati da eccezionali condizioni di maltempo nei mesi di Gennaio – Febbraio 2014 sulle strade della Sezione 2^ - Gruppo 5 e ex ANAS,
(COTTIMO FIDUCIARIO ai sensi dell'Art. 173 regolamento .- D.P.R. 05-10-2010 n 207)

DATA

26 FEB. 2014

COTTIMO FIDUCIARIO

AGGIORNAMENTO

ARCHIVIO

COLLABORATORE

Geom. A. Toni




SCALA

TAVOLA

3

SCHEMA ATTO DI COTTIMO

Il Progettista
(Geom. Gilberto Paolucci)



Il Capo Sezione
(Ing. Giovanni Saura)

Il Direttore
(Ing. Giuseppe Esposito)



SCHEMA ATTO DI COTTIMO

Con il presente schema di atto di cottimo, la sottoscritta Impresa EDILSTRADE S.R.L. Viale Gianluigi Bonelli n 40 – 00127 Roma (tel 06-9589949 P.I/CF. 09194761004) dichiara di obbligarsi ad eseguire I Lavori urgenti per ripristino di presidi idraulici e sistemazione di buche sul piano viabile a seguito dei danni causati da eccezionali condizioni di maltempo nei mesi di Gennaio – Febbraio 2014 sulle strade della Sezione 2^ - Gruppo 5. e ex ANAS alle condizioni indicate negli articoli seguenti.

Dichiara di essere pienamente edotta circa la natura dei lavori da eseguire, delle località ove essi debbono svolgersi, del programma di svolgimento predisposto dalla Direzione Lavori, e di essere a conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sul costo dei lavori stessi.

Art. 1

PRESCRIZIONI

Nell'esecuzione dei lavori si intende compresa la fornitura della mano d'opera e dei mezzi di trasporto che verranno ordinati, ed i lavori stessi dovranno essere condotti a regola d'arte, secondo gli ordini e le modalità che nel corso dei medesimi verranno indicati dalla Direzione dei Lavori ed in piena osservanza di quanto stabilito da:

- D.lgs n. 163/2006
- DM 145/2000 Capitolato Generale d'Appalto per le opere pubbliche come aggiornato dal DPR 207/2010
- D.P.R 207/2010 Regolamento di attuazione

anche se non materialmente allegati, nonché dai Capitolati Speciali ed Elenchi Prezzi indicati all'Art. 16, dalle disposizioni di Legge e dai regolamenti speciali su esse richiamate, comprese quelle relative agli infortuni sul lavoro ed alla Previdenza Sociale.

La sottoscritta si obbliga altresì a far osservare dal suo personale impiegato a qualunque titolo nei lavori le disposizioni di ordine interno che fossero comunicate dalla Direzione Lavori.

ART. 2

IMPORTO DEI LAVORI

L'importo dei lavori, oggetto del presente atto, verrà stabilito presumibilmente in **€ 39.954,37** (diconsi € trentanovemilanovecentocinquantaquattro/37).

Resta contrattualmente convenuto che il detto importo può essere suscettibile, nel solo interesse e per esclusiva disposizione dell'Amministrazione Provinciale, di aumento o diminuzione nella misura di un quinto dell'importo, senza che per tale fatto il sottoscritto assuntore possa pretendere compensi e sovrapprezzi di sorta, all'infuori del pagamento dei lavori in base ai prezzi unitari sotto indicati, al netto del ribasso d'asta del **20 %**.

ART. 3

CATEGORIE DI LAVORI

La categoria dei lavori da eseguire è OG 3

L'ammontare dei lavori di cui all'art. 2 si presume così distribuito :

Noli (dumper, escavatore, pala gommata, autocarro)	€		22.132,83
Gabbioni -pietrame	€		4.931,40
Sistemazione verde (taglio piante in equilibrio instabile)	€		5.118,15
Mercedi Operai (11.000,00 op + 2.750,00 25%)	€		11.000,00
Somministrazioni su fatture	€		3.000,00
IMPORTO LAVORI (inc. costo sicurezza e inc. incidenza mano d'opera)	€		46.182,38
A detrarre somme non soggette a ribasso			
Costo Mercedi operai	€		11.000,00
Somministrazioni su fatture	€		3.000,00
Incidenza Costo sicurezza inclusa nella voce prezzi	€		1.042,35
		Restano	€ 31.140,03
A detrarre il Ribasso offerto del 20%	€		6.228,01
		Restano	€ 24.912,02
A sommare Somme non soggette a ribasso	€		15.042,35
IMPORTO NETTO LAVORI	€		39.954,37

Le cifre del precedente quadro, che indicano gli importi presumibili delle diverse categorie di lavori a misura, possono variare sia in più che in meno, per effetto di variazione nelle rispettive quantità, e ciò sia in via assoluta che nelle reciproche proporzioni, ovvero anche mancare a causa di soppressione o modifica delle opere previste, e ciò senza che l'appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel presente Atto, o prezzi diversi da quelli indicati nella tariffa.

ART. 4

DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

Le opere da eseguirsi per dare compiuti i lavori oggetto dell'appalto possono riassumersi come segue:

sulla S.P. Prima Porta Sacrofano,
sulle S.P. Formellese; S.P. Sacrofano Cassia, S.P. Settevene Palo I, S.P. Settevene
Mazzano, S.R. Cassia V e S.R. Cassia

- Nolo di pompe per svuotamento laghetto, nolo di mezzi meccanici (pala gommata, escavatore e autocarro ed operai in economia) per ripristino fosso e disostruzione tubo Finsider, taglio alberature, messa in opera di gabbioni o simili e materiale arido per consolidamento corpo stradale;
- Ripristino del manto stradale mediante riparazione con conglomerato bituminoso a freddo.

ART. 5

PROVENIENZA E QUALITA' IN GENERE

L'appaltatore è libero di reperire i materiali dove meglio ritiene opportuno, purché essi presentino i requisiti prescritti dal **Capitolato Generale Amministrativo e Tecnico per le OO. PP.** e deve fornire quelli che, ad integrazione, verranno richiesti dalla **Direzione Lavori**, con assoluta facoltà insindacabile, all'atto della consegna o nel corso dei lavori, senza diritto da parte dell'Appaltatore di chiedere aumento dei prezzi o maggiori compensi.

ART. 6

CAUZIONE DEFINITIVA

La garanzia fideiussoria di cui all'art. 113 del Dlgs. n.163/2006, pari al **10%** dell'importo netto del contratto, non è dovuta.

La polizza specifica tutti i rischi di cui all'art. 129 del D.Lgs. 163/2006 è sostituita dalla polizza assicurativa per la copertura dei rischi connessi alla generale attività dell'Impresa.

ART. 7

TEMPO UTILE PER DARE COMPIUTI I LAVORI

Il tempo utile per dare compiuti i lavori, oggetto del presente appalto, è stabilito in giorni **30** (trenta) decorrenti dalla data del Verbale di Consegna.

In caso di ritardata ultimazione, sarà applicata una penale pari al 1 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo, da detrarsi all'atto del pagamento.

In caso di inadempimento dell'appaltatore la risoluzione in danno del contratto è dichiarata per iscritto dal responsabile del procedimento, previa ingiunzione del direttore dei lavori.

ART. 8

PAGAMENTI

L'Amministrazione Provinciale provvederà al pagamento delle somme contrattuali a stati d'avanzamento lavori con applicazione della ritenuta dello 0,50% a garanzia dell'osservanza delle norme a tutela dei lavoratori che sarà svincolata a seguito dell'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.

Per la valutazione del credito, all'importo dei lavori sarà aggiunto quello dei materiali a piè d'opera che siano stati regolarmente accettati dalla Direzione Lavori, purché necessari al

completamento dei lavori stessi, per metà del loro valore, purché lo stesso non superi i 2/3 della cauzione.

ART. 9

CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il termine entro il quale sarà presentato all'appaltatore lo Stato Finale dei lavori resta stabilito in tre mesi dalla data del verbale di ultimazione.

Il certificato di Regolare Esecuzione dei lavori sarà comunque redatto entro tre mesi dalla medesima data del verbale di ultimazione.

Fino alla data di rilascio del certificato di regolare esecuzione, l'appaltatore è responsabile della conservazione delle opere eseguite ed il rapporto contrattuale si intenderà completamente esaurito, previo nullaosta e qualora non insorgano eventuali atti impeditivi, dopo l'approvazione degli atti da parte dell'Amministrazione Provinciale.

ART. 10

DIREZIONE LAVORI PER CONTO DELL'IMPRESA

E' fatto obbligo all'Impresa di nominare un proprio **Ingegnere/Geometra** in qualità di **Direttore Tecnico dei Lavori** per conto della Ditta Appaltatrice, che risulti di gradimento all'Amministrazione Provinciale la quale ha facoltà di chiederne eventualmente in qualunque tempo la sostituzione, qualora il titolare o rappresentante dell'Impresa non abbia il titolo professionale sopra richiesto o superiore.

Il Tecnico dell'Impresa deve principalmente avere contatti con l'Ufficio dell'Amministrazione Provinciale per quanto appresso:

- Consegna dei lavori e rilievi;
- Misurazione dei lavori eseguita in contraddittorio con un Tecnico dell'Amministrazione Provinciale;
- Ultimazione dei Lavori;
- Eventuali discussioni di carattere tecnico;
- Certificato di regolare esecuzione dei lavori;
- Obbligo di intervenire sui lavori ogni qualvolta ne sia invitato dal Direttore dei Lavori per conto dell'Amm.ne.

ART. 11

NORMATIVE ANTIMAFIA E SUBAPPALTO

L'appaltatore è assoggettato alla normativa antimafia vigente, ivi inclusa quella di cui alla legge 55 del 19.03.1990 come integrata dal D.Lgs. 159/2011.

L'affidamento dei lavori in subappalto od in cottimo è sottoposto alle condizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni nonché dall'art. 170 del D.P.R n. 207/2010.

ART. 12

OSSERVANZA DISPOSIZIONI NORMATIVE RETRIBUTIVE E PREVIDENZIALI

Nell'esecuzione dei lavori in oggetto, l'appaltatore dovrà osservare scrupolosamente la legislazione vigente ed adottare le opportune misure che cautelino e prevengano danni alle maestranze impiegate nei lavori, atte cioè a salvaguardare l'incolumità degli stessi, oltre ad osservare integralmente quanto disposto dalle norme vigenti e dai contratti collettivi nazionali, territoriali e per la zona nella quale si svolgono i lavori, relativamente al trattamento economico e previdenziale. L'appaltatore dovrà presentare, entro e non oltre 5 gg. dall'inizio dei lavori, la documentazione dell'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali - compresa la Cassa Edile - ed all'atto dell'emissione dello stato di avanzamento esibire le ricevute dell'avvenuto versamento dei contributi ai predetti Enti.

L'Amministrazione accerterà la regolarità contributiva richiedendo il D.U.R.C. allo Sportello Unico in occasione dell'emissione di ogni S.A.L.

In caso di inottemperanza agli obblighi di cui sopra si procederà alla applicazione di una detrazione pari al 20%, nel caso di lavori ancora in corso, o alla sospensione del pagamento a saldo nel caso di lavori ultimati.

ART. 13

SPESE DI CONTRATTO

Le spese del presente atto, inerenti e conseguenti, nessuna esclusa od accentuata, sono a completo carico della Ditta Appaltatrice.

ART. 14

LAVORI E SOMMINISTRAZIONI SU FATTURE

Le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si giustificano mediante fattura sono sottoposte alle necessarie verifiche da parte del Direttore dei lavori, per accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto.

Le fatture, intestate all'Appaltatore, così verificate e, ove necessario, rettifiche, sono pagate all'Appaltatore stesso, ma non iscritte nei conti se prima non siano state soddisfatte e quietanzate.

ART. 15

ESECUTIVITA'

Il presente atto è fin d'ora definitivo ed impegnativo per la ditta appaltatrice, mentre nei riguardi dell'Amministrazione Provinciale è subordinato all'approvazione delle Superiori Autorità ai termini di Legge.

ART. 16

PREZZI UNITARI

L'Elenco Prezzi applicato è "tariffa dei prezzi 2012 Regione Lazio" pub..sul B.U.R.L. n 41 del 28/08/12 ed prezzi unitari della Provincia di Roma Dip 7 revisionato 2004, allegati in base ai quali sotto deduzione del ribasso d'asta del **20 %** saranno pagati i lavori e le forniture tutte contemplate nel presente Capitolato, nonché quelle non contemplate delle quali si verificasse il bisogno.

L'Amministrazione ritiene in via assoluta che l'appaltatore prima di accettare l'esecuzione dei lavori, abbia diligentemente visitato le località e che si sia reso conto delle opere da eseguire, dei luoghi e delle cave per l'estrazione dei materiali tutti occorrenti per i lavori, come e dove si possa provvedere d'acqua, delle distanze e dei mezzi di trasporto ed ogni altra cosa possa occorrere per dare i lavori eseguiti a perfetta regola d'arte, secondo le prescrizioni del presente atto e di quello Generale nonché degli ordini che verranno impartiti dall'Ufficio.

In conseguenza i prezzi stabiliti nell'Elenco, previa applicazione del ribasso percentuale offerto dall'Impresa, si intendono senza restrizione alcuna accettati come remunerativi, in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio e pericolo.

Per quanto riguarda le prestazioni di operai per eventuali opere in economia, esse sono compensate in base alle tariffe sindacali vigenti, incrementate di tutti gli oneri e contributi.

Il costo della mano d'opera così ottenuto è aumentato del 25% (venticinque-percento).

Si applica il ribasso offerto soltanto su tale aumento percentuale.

I suddetti prezzi si intendono invariabili in modo assoluto ed indipendente da qualsiasi eventualità o sfavorevole circostanza.

ART. 17

ONERI DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto ad alcun compenso:

- Le spese di contratto, bollo, registrazione, autenticazione notarile delle firme e quanto altro richiamato all'art. 5 del Capitolato Generale di Appalto
- le spese e gli oneri relativi a quanto disposto dal Codice della strada e relativo Regolamento circa la segnalazione del cantiere e dei lavori in corso;
- le spese occorrenti per la provvista di acqua, energia, strumenti geodetici e personale ad esso addetto per rilievo e tracciamento;

- la custodia e il deposito dei materiali giacenti, esonerando l'Amm.ne da ogni responsabilità per danni o furti;
- la fornitura di fotografie dei lavori stampate a colori e delle dimensioni di cm 18x24;
- la esecuzione e la manutenzione di eventuali recinzioni di cantiere;
- la redazione dei disegni esecutivi e relativi calcoli;
- le spese per le opere inerenti il mantenimento del traffico pedonale e veicolare pubblico e privato e della segnaletica relativa prevista dall'art. 21 del Codice della strada;
- gli oneri per l'individuazione di PP.SS. e gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla presenza degli stessi;
- per quanto non espressamente indicato si fa riferimento al CGA D.M. 145/2000 e successive modifiche ed integrazioni e allo schema di contratto e al CSA adottato da questa Amministrazione.

ART. 18

OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'impresa ha l'obbligo, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 (Legge Antimafia) così come modificata dal D.L. n. 187 del 12.11.2010, di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati anche non in via esclusiva "alle commesse pubbliche".

Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori affidati con il presente contratto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136 del 07.09.2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle quali deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'impresa, il seguente codice unico di progetto

CUP: _____

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del presente contratto.

Nel caso di subappalto, l'Impresa si obbliga ad inserire nel contratto di subappalto – a pena di nullità assoluta del contratto medesimo - un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 07.09.2010 e s.s. mm. e ii

ART. 19

RITROVAMENTO DI OGGETTI

L'Appaltatore sarà tenuto a dare comunicazione alla D.L. di qualunque oggetto rinvenuto in occasione degli scavi o/e demolizioni inerenti il presente appalto, che abbia valore artistico o storico.

ART. 20

CONTROVERSIE

Le controversie nascenti dal presente atto saranno risolte conformemente a quanto prescritto dalla Legge 216/95.

Preso visione del presente **Schema di Atto di cottimo** e della Tariffa Prezzi allegata, la sottoscritta Impresa dichiara di accettare l'affidamento dei lavori di cui trattasi, con l'obbligo di eseguire le opere previste alle condizioni di cui al presente atto.

Inoltre, **ai sensi dell'art. 36 della Legge n° 300 del 20.05.70**, l'appaltatore si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, applicabili alle categorie e nelle località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni anche dopo la scadenza e fino all'entrata in vigore del nuovo contratto di lavoro.

Roma

L'APPALTATORE

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Geom. Gilberto Paolucci)



IL DIRETTORE
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Giuseppe ESPOSITO)



Allegato B.



REGIONE
LAZIO

Repubblica Italiana

Bollettino Ufficiale della Regione Lazio

Disponibile in formato elettronico sul sito: www.regione.lazio.it

Legge Regionale n.12 del 13 agosto 2011


Data 28/08/2012

Numero 41

Supplemento n. 1

Periodicità bisettimanale

Direzione e Redazione: Via dell'Amministrazione Regionale, 100 - 00144 Roma
Distribuzione: Via dell'Amministrazione Regionale, 100 - 00144 Roma



PROVINCIA DI ROMA
DIP. 7° SERV. 2° - VIABILITA' ZONA NORD -

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: PREZZI AGGIUNTIVI (REVISIONATI IN MARZO 2004)

COMMITTENTE:

Data, 06/09/2006

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 NP.002	Rivestimento di muratura in C.A. con pietra naturale di tufo nero disposti secondo indicazione della D.L. a faccia vista con rispettiva sigillatura dei giunti compresa fornitura e posa in opera del materiale euro (ottanta/00)		80,00
Nr. 2 P.A. 4	Protezione a pannelli in rete e lamiera di tipo ferroviario Fornitura e posa in opera di protezione in rete a pannelli prefabbricati di tipo ferroviario di latezza complessiva ml.1,975 lunghezza pannelli non superiore a ml.3,00 costituita da idonea telaio in profilato zincato con rete a maglie 30X30 formata con filo di acciaio diametro 3, zincata a caldo. Per la parte situata al di sopra del mancorrente e con lamiera zincata e successivamente verniciata per la parte inferiore, comprese le necessarie staffe e bulloneria anch'esse zincate nonchè ogni onere per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. euro (sessantauno/97)	ml.	61,97
Nr. 3 SPA 001	Motocarro o autocarro della portata utile di almeno q.li 15. Prestazione minima garantita ore 4 continuative euro (diciotto/59)	Ora	18,59
Nr. 4 SPA 001Na	TUBAZIONI STRUTTURATE IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' PER DRENAGGI. Tubazioni idonee per drenaggi civili ed agricoli, conformi alle specifiche interne del sistema di qualità ISO 9002 prodotte con granulo PE e realizzate a doppia parete coestruso, corrugato esternamente e liscio internamente. Le fessurazioni di drenaggio devono essere ricavate all'interno della gola con larghezza di almeno 3 mm e con arco prestabilito di 120° tra le successive. La superficie di captazione risultante deve comunque essere superiore a 50 cmq per metro lineare. La rigidità circonferenziale (prova di compressione espressa in kN/mq con deformazione del diametro interno pari al 3% dello stesso secondo la norma ISO 9969) deve dare limiti per le varie rigidità del tubo pari a 4, 6,3 ed 8 kN/mq. Il raggio di piegatura del tubo deve essere pari a 25 volte il diametro senza che si riscontrano fessurazioni, rotture o delaminazioni (Separazione tra parete interna ed esterna). La giunzione deve avvenire tramite manicotti di giunzione a doppio bicchiere realizzati in PE. -Con diametro esterno 160 mm ed interno 140 mm euro (dieci/33)	m	10,33
Nr. 5 SPA 001Nb	idem c.s. ...diametro esterno 200 mm ed interno 180 mm euro (dodici/93)	m	12,93
Nr. 6 SPA 001Nc	idem c.s. ...diametro esterno 250 mm ed interno 218 mm euro (quarantatre/38)	m	43,38
Nr. 7 SPA 001Nd	idem c.s. ...diametro esterno 315 mm ed interno 271 mm euro (cinquantauno/13)	m	51,13
Nr. 8 SPA 001Ne	idem c.s. ...diametro esterno 400 mm ed interno 343 mm euro (sessantasette/66)	m	67,66
Nr. 9 SPA 002	Autocarro della portata utile fino a q.li 50. Prestazione minima garantita ore 4 continuative. euro (ventitre/24)	Ora	23,24
Nr. 10 SPA 002N	Rete metallica di protezione con filo metallico tipo C ricotto (UNI 3598) DN 3,00 in maglia esagonale 80 x 100 mm a doppia torsione completi degli anelli metallici di giunzione rinforzata con fune metallica DN 12,00 di sostegno in sommità di contenimento al piede e fune verticale DN 6,00 complete di anelli di giunzione, con ancoraggio di sostegno alla sommità e di contenimento al piede con incidenza ogni 15,00 m2 di rete in barre DN 20,00 con lunghezza 3,00m con golfare e con ancoraggio di contenimento intermedio con incidenza ogni 20,00 m2 in barre DN 20,00 con lunghezza 0,50 m con golfare completi di quanto necessario per la perforazione e la loro cementazione, compresa la demolizione ed abbattimento di volumi di roccia pericolanti, la preparazione del terreno alla sommità ed al piede della pendice, la realizzazione degli ancoraggi, della postazione di lavoro e loro spostamenti. euro (trentadue/54)	m2	32,54
Nr. 11 SPA 003	Autocarro portata utile fino a q.li 80. Prestazione minima garantita ore 4 continuative. euro (ventisei/34)	Ora	26,34
Nr. 12 SPA 004	Autocarro portata utile fino a q.li 120. Prestazione minima garantita ore 4 continuative. euro (trentadue/02)	Ora	32,02
Nr. 13 SPA 004a	Nolo di autocarro a cassa ribaltabile dato funzionante compreso conducente, carburante e lubrificante per prestazioni di lavoro diurno della portata oltre Ql.120 con bilico per ogni ora di lavoro euro (cinquanta.87)	Ora	50,87
Nr. 14 SPA 004a1	idem c.s. ...portata oltre Ql. 120 con bilico per ogni ora di lavoro euro (trenta.99)	Ora	30,99
Nr. 15 SPA 004b	Nolo di autocarro con braccio nudo di estello idoneo per lavorazioni fino a ml.13 dal piano stabile per ogni ora di lavoro euro (cinquantasei.81)	Ora	56,81
Nr. 16 SPA 005e	Nolo di rusinatore a portata utile della portata fino a 35 m3 all'ora, compreso operatore, carburante e lubrificante per ogni ora di lavoro euro (quarantadue.87)		
Nr. 17	Autoblocc della capacità di lavoro di 0,09 litri/mq di pompe per distribuzione e pressione max. 1,25 Atm. Prestazione minima		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 36 SPA 015b	idem c.s. ...giorni 3. b)Compenso per esercizio compreso carbur.lubrif.manut.condutt. Prestaz.min.8 ore euro (quattordici/46)	ora	14,46
Nr. 37 SPA 016a	Pala caricatrice su cingoli, capacita' litri 1000 e potenza di almeno 100 CV. Prestazione minima garantita giorni 3. a) Nolo a freddo periodo 24 ore o frazione. euro (centodiciotto/79)	giorn	118,79
Nr. 38 SPA 016b	idem c.s. ...giorni 3. b)Compenso per esercizio compreso carbur.lubrif.manut.condutt. Prestaz.min.8 ore euro (ventitre/76)	ora	23,76
Nr. 39 SPA 017a	Pala caricatrice su cingoli, capacita' litri 1700 e potenza di almeno 150CV Prestazione minima garantita giorni 3. a) Nolo a freddo periodi di 24 ore o frazione. euro (centoquarantasette/19)	giorn	147,19
Nr. 40 SPA 017b	idem c.s. ...giorni 3. b) Compenso per esercizio compreso carbur.lubrif.manut.condutt. Prestaz.min.8ore euro (ventisei/34)	ora	26,34
Nr. 41 SPA 018a	Ruspa (scraper) della potenza di almeno 100 CV e con cassa della capacita' di almeno 6 mc. Prestazione minima garantita giorni 3. a) Nolo a freddo per ogni periodo di 24 ore o frazione. euro (centotre/29)	giorn	103,29
Nr. 42 SPA 018b	idem c.s. ...giorni 3. b)Compenso per esercizio compreso carbur.lubrif.manut.condut. Prestaz.min. 8 ore euro (venti/66)	ora	20,66
Nr. 43 SPA 019a	Escavatore su cingoli del tipo universale con cucchiaio diritto o rovescio o con benna strisciante della capacita'di litri fino a 1000 e potenza fino a 100 cv. Prestazione minima garantita giorni 3 a) Nolo a freddo per periodo di 24 ore o frazione. euro (cento/71)	giorn	100,71
Nr. 44 SPA 019b	idem c.s. ...giorni 3 b)Compenso per esercizio compreso carbur.lubrif.manut.condut. Prestaz.min.8 ore euro (venti/66)	ora	20,66
Nr. 45 SPA 020a	Escavatore su cingoli del tipo universale con cucchiaio diritto o rovescio o con benna strisciante della capacita' di litri fino a 1.300 e potenza fi no 150 CV. Prestazione minima garantita giorni 3. a) Nolo a freddo per ogni periodo di 24 ore o fraz. euro (centodiciotto/79)	giorn	118,79
Nr. 46 SPA 020b	idem c.s. ...giorni 3. b) Compenso per esercizio compreso carbur.lubrif.manutenz.cond. Prestaz.min 8ore euro (ventiquattro/79)	ora	24,79
Nr. 47 SPA 021	Ulteriore compenso per l'esercizio dell'escavatore in caso di applicazione di martello demolitore per eseguire scavi in roccia o demolizioni in cis. di qualsiasi durezza e consistenza. euro (venti/66)	ora	20,66
Nr. 48 SPA 022a	Motocompressore d'aria da mc. 4 corredato di martello demolitore o perfora tore di almeno 30 kg. Prestazione minima garantita giorni 3. a) Nolo a freddo per ogni periodo di 24 ore o frazione. euro (venticinque/82)	giorn	25,82
Nr. 49 SPA 022b	idem c.s. ...giorni 3. b) Compenso per esercizio compreso carbur.lubrif.manut.manovr. Prestaz.min.8ore euro (dodici/91)	ora	12,91
Nr. 50 SPA 023a	Livellatrice (grader) della potenza di almeno 70 CV. Prestazione minima ga rantita giorni 3. a) Nolo a freddo periodo 24 ore o frazione. euro (sessantasette/14)	giorn	67,14
Nr. 51 SPA 023b	Livellatrice (grader) della potenza di almeno 70 CV. Prestazione minima ga rantita giorni 3. b) Compenso per esercizio compreso carbur.lubrif.manut.condutt.Prestaz.min. 8ore euro (venti/66)	ora	20,66
Nr. 52 SPA 024a	Livellatrice (grader) della potenza di almeno 125 CV. Prestazione minima garantita giorni 3. a) Nolo a freddo periodo 24 ore o frazione. euro (centotredici/62)	giorn	113,62
Nr. 53 SPA 024b	Livellatrice (grader) della potenza di almeno 125 CV. Prestazione minima garantita giorni 3. b) Compenso per esercizio; compreso.carb.lubrif.manut.condutt. Prestaz. min.8 ore euro (ventitre/24)	ora	23,24
Nr. 54 SPA 025	Rullo costipatore a punte del peso zavorrato di almeno 5 T. escluso il trai no. Prestazione minima garantita ore 24. euro (due/07)	Ora	2,07
Nr. 55 SPA 026	Rullo costipatore a ruote gommate del peso zavorrato di almeno 20 T. escluso il traino. Prestazione minima garantita ore 24. euro (sette/75)	Ora	7,75
Nr. 56 SPA 027a	Rullo compressore di peso da 10 T. a 12 T. Prestazione minima garantita giorni 3. a) Nolo a freddo per ogni 24 ore o frazione euro (sessantaquattro/56)	giorn	64,56

