



PROVINCIA  
DI ROMA

DIPARTIMENTO VII  
VIABILITA' NORD  
SEZIONE IV

S. P. CAMPO LA PIETRA

LAVORI URGENTI PER LA RIMOZIONE DI DETRITI  
ROCCIOSI E RIPRISTINO DI OPERE DI CONTENIMENTO  
SULLA S.P. CAMPO LA PIETRA, IN OCCASIONE DELLA  
RIAPERTURA STAGIONALE - Anno 2013 -

COTTIMO FIDUCIARIO Art. 125 D.Lgs. 163/2006  
RELAZIONE

Roma li,

19 APR. 2013

L'IMPRESA PER ACCETTAZIONE

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
(Geom. Gianfranco CIPOLLA)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
Responsabile del procedimento  
(Dott. Ing. Giuseppe ESPOSITO)



## RELAZIONE

**OGGETTO:** *Lavori urgenti per la rimozione di detriti rocciosi e ripristino di opere di contenimento sulla S.P. Campo la Pietra, in occasione della riapertura stagionale - anno 2013 -*

La S.P. Campo la Pietra è la prosecuzione della S.P. Subiaco Jenne Vallepietra, il km 0+000 è presso l'abitato di Vallepietra e termina al Santuario della S.S. Trinità, luogo di culto per tutti gli abitanti della Valle dell'Aniene e di gran parte del Lazio, inerpicandosi lungo un territorio totalmente montano nel comprensorio dei Monti Simbruini e toccando alternativamente quote tra gli 800 ed i 1.300 mt. s.l.m.

L'interdizione al transito sulla strada viene periodicamente adottata dal 1 Novembre al 30 di Aprile di ogni anno per il verificarsi di frane e smottamenti lungo i versanti dell'intero percorso tra l'abitato di Vallepietra e il Santuario della S.S. Trinità date le caratteristiche geomorfologiche dei luoghi, nonché le particolari condizioni climatiche della zona molto freddi nei periodi invernali.

Eseguito un sopralluogo da parte di tecnici del Servizio si è ravvisata la necessità di un primo intervento immediato al fine di eliminare le situazioni di potenziale pericolo e rendere carrabile la sede stradale invasa dai detriti e successivamente, vista la esigua disponibilità finanziaria, prevedere ulteriori opere per la messa in sicurezza al transito veicolare e pedonale della S.P. in oggetto.

Pertanto visto la data di imminente apertura, si rende necessario predisporre il presente cottimo fiduciario per la pulizia della sede stradale e delle sue pertinenze.

I lavori consisteranno in :

1. Rimozione del materiale franato e disgiaggiato lungo la sede stradale;
2. Pulizia delle reti e delle barriere paramassi a tratti;
3. Ripristino reti paramassi danneggiate;
4. Ispezione delle pareti rocciose nei tratti più pericolosi con demolizione e disgiaggio dei volumi rocciosi instabili e rimozione materiale;
5. sostituzione di alcuni tratti di barriere metalliche danneggiate o divelte.

L'importo dei lavori su citati è pari a **€. 39.984,31 iva esclusa al netto del ribasso offerto pari al 20,00%** . così ripartito:

a) lavori a misura (di cui €. 12.800,00 non soggetti a ribasso e 646,00 per oneri della sicurezza)	€. 46.618,88
b) lavori soggetti a ribasso	€. 33.172,88
c) a detrarre ribasso del 20,00% su €. 33.172,88	€. 6.634,57
<b>Totale</b>	<b>€. 39.984,31</b>
Somme a disposizione dell'Amministrazione	
d) I.V.A. 21%	€. 8.396,70
e) incentivo progettazione 2%	€. 932,38
<b>Totale</b>	<b>€. 49.313,39</b>

Fanno parte del presente cottimo:

1. Relazione
2. Computo metrico
3. Elenco Prezzi
4. Offerta prezzi
5. Atto cottimo fiduciario
6. Piano Sostitutivo di Sicurezza
7. Planimetria
8. Dichiarazione vincoli
9. Documentazione fotografica

Roma,

19 APR. 2013

IL CAPO SEZIONE IV  
(Geom. Gianfranco CIPOLLA)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
(Dott. Ing. Giuseppe ESPOSITO)

HEH